



CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

LISTINO IN VIGORE

(pagina 1 di 2)

CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE PER IMPIEGHI STRUTTURALI		
Classe di esposizione XO: ambiente molto secco (interno di edifici con umidità dell'aria < al 45%). Classe di consistenza S4 - Ø max aggregato < 31,5 mm.		
Rck 30 €/mc	Rck 25 €/mc	Rck 20 €/mc
104,00	98,00	90,00

IL CALCESTRUZZO CON CONSISTENZA S3 VERRA' FORNITO ALLO STESSO PREZZO DELLA CONSISTENZA S4

MAGGIORAZIONI			
CONSISTENZA S5 Euro / ogni mc.	FERMO AUTOBETONIERA oltre 10 minuti per ogni /mc. €/min	CONSEGNE OLTRE IL RADIALE 1 Euro / radiale / mc	AGGREGATO MAX Ø16 mm Euro / mc
5,00	2,00	1,50	5,00

CARICO INFERIORE ALLA PORTATA DI MC 5,00			
Fino a 1 mc. Euro / viaggio	Fino a 2 mc. Euro / viaggio	Fino a 3 mc. Euro / viaggio	Fino a 4 mc. Euro / viaggio
100,00	90,00	70,00	60,00

SERVIZIO DI POMPAGGIO				
FISSO POMPA MT. 30 Euro	FISSO POMPA MT. 40 Euro	FISSO POMPA MT. 50 Euro	PER TUTTE LE POMPE	
140,00	160,00	190,00	SPOSTAMENTO IN CANTIERE Euro/ n°	50,00
PER mc POMPATO POMPA MT. 30 €/mc	PER mc POMPATO POMPA MT. 40 €/mc		TUBAZIONE AGGIUNTA Euro / ml	8,00
7,00	8,00	10,00	FERMO POMPA OLTRE I 10 MINUTI Euro / min	2,50
MINIMO FATTURATO POMPA MT. 30 Euro	MINIMO FATTURATO POMPA MT. 40 Euro	MINIMO FATTURATO POMPA MT. 50 Euro	NOLEGGIO POMPA MT.30 Euro / ora	120,00
320,00	420,00	500,00	NOLEGGIO POMPA MT.40/50 Euro / ora	170,00



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradaligallo.it e-mail: info@cantieristradaligallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024





CANTIERI STRADALI GALLO S.R.L.

LAVORI STRADALI E IDRAULICI
CAVE SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO
CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

LISTINO IN VIGORE

(pagina 2 di 2)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Il calcestruzzo si intende confezionato con il nostro impianto secondo le norme UNI EN 206/1 e UNI 11104/04 e Linee Guida CSLP, sia a resistenza caratteristica (calcestruzzo durabile a prestazione garantita per classi di esposizione) sia a dosaggio con composizione richiesta.

RESPONSABILITÀ:

- il calcestruzzo giungerà in luogo dello scarico, preconfezionato con le caratteristiche richieste, e pertanto non si dovranno apportare modifiche al medesimo in cantiere (es. aggiunta d'acqua) a pena di decadenza della garanzia.
- la tipologia e caratteristiche del calcestruzzo vengono garantite solo esclusivamente sino al momento dello scarico dall'autobetoniera.
- la firma per accettazione del "documento di trasporto" da parte di Vostro incaricato (il cui Nominativo dovrà esserci comunicato prima dell'inizio fornitura), solleva la nostra Società da qualsiasi ulteriore responsabilità derivante da quanto di Vostra esclusiva competenza e onere (controlli in cantiere, posa in opera e quant'altro).

CONTROLLI SUL PRODOTTO:

- saranno effettuati in contraddittorio su Vostra specifica richiesta all'atto dello scarico presso il luogo di getto secondo le prescrizioni di legge sopraccitate;
- qualsiasi spesa per analisi, controlli, accertamenti presso laboratori autorizzati o privati sarà a Vostro esclusivo carico.



Sede Sociale e Stabilimento: Via Camillo De Rossi, 18 - 13031 Arborio (VC)
Telefono 0161/86100 (n. 4 linee r.a.) – Telefax 0161/869031
web: www.cantieristradalogallo.it e-mail: info@cantieristradalogallo.it
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v. – R.E.A. n°. 71601 Vercelli
Registro Imprese – Cod. Fiscale – Partita IVA n°. 00161490024

